

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA OBIEKTU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA JEGO CZĘŚCI NA ODDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ŻŁOBEK ORAZ DOM DZIENNEGO POBYTU SENIORA ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU I WYKONANIEM MIEJSC POSTOJOWYCH

ADRES INWESTYCJI : 41-403 Chełm Śląski, ul. Techników 18

INWESTOR : Gmina Chełm Śląski

ADRES INWESTORA : 41-403 Chełm Śląsk, ul. Stanisława Konarskiego 2

DATA OPRACOWANIA : 03.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

IŁOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ IŁOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD IŁOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT.

PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW IŁOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacja elektryczna			
1 d.1	KNNR 5 0406-02	Przeciwpowozarowy wylacznik pradu: urzadzenie uruchamiajace, urzadzenie sygnalizujace, urzadzenie wykonawcze UW PWP 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNNR 5 0401-02	Zlaczne kablowe ZK L1 + wyposazenie 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNNR 5 0401-02	Zlaczne kablowe ZK L2 + wyposazenie 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNP 18 1301-01.02	Pomiary zlacz kablowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1	KNNR 5 0707-01	Ukladanie kabli YAKXS4x120mm2 w rowach kablowych recznie 78	m m	 78.000	
				RAZEM	78.000
6 d.1	KNNR 5 0715-01	Ukladanie kabli YAKXS4x120mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
7 d.1	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe N2XH-j 5x10mm2 wciagane do rur 404	m m	 404.000	
				RAZEM	404.000
8 d.1	KNR 5-08 0201-02	Montaz uchwytoz udf pod przewody kabelkowe 290	m m	 290.000	
				RAZEM	290.000
9 d.1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe HDGs 5x1,5mm2 ukladane w gotowych bruzdach 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
10 d.1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe HDGs 2x1,5mm2 ukladane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podlozu nie-betonowym 230	m m	 230.000	
				RAZEM	230.000
11 d.1	KNR 4-03 1006-16	Reczne przebijanie otworoz w scianach lub stropach z cegly o dlugozci przebicia do 2 cegly - sr. rury do 25 mm 4	otw. otw.	 4.000	
				RAZEM	4.000
12 d.1	KNR 4-03 1006-11	Reczne przebijanie otworoz w scianach lub stropach z cegly o dlugozci przebicia do 1 1/2 cegly - sr. rury do 25 mm 4	otw. otw.	 4.000	
				RAZEM	4.000
13 d.1	KNR 4-03 1001-05	Reczne wykucie bruzd dla przewodoz wtynkowych w cegle 290	m m	 290.000	
				RAZEM	290.000
14 d.1	KNR 4-03 1014-01	Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0.05*0.05*290	m ³ m ³	 0.725	
				RAZEM	0.725
15 d.1	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 290	m m	 290.000	
				RAZEM	290.000
16 d.1	KNNR 5 0113-02	Rura oslonowa fi 110 87	m m	 87.000	
				RAZEM	87.000
17 d.1	KNNR 5 0113-01	Rura oslonowa fi50 170	m m	 170.000	
				RAZEM	170.000
18 d.1	KNNR 5 0111-01	Listwa elektroinstalacyjna 40x25 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
19 d.1	KNNR 5 0113-01	Rura elektroinstalacyjna sztywna fi40 bezhalogenowa	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNNR 5	Korytka o szerokości 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
d.1	1105-08				
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
21	KNNR 5	Korytka o szerokości 100 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
d.1	1105-07				
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
22	KNNR 5	Wspornik fajkowy	szt.		
d.1	1104-04				
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
23	KNNR 5	Wspornik sufitowy	szt.		
d.1	1104-04				
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
24	KNNR 5	Pręt gwintowany fi8mm	m		
d.1	1106-03				
	analogia				
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
25	kalk. własna	Przejście p.poż.	kpl.		
d.1					
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNNR 5-08	Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka	m		
d.1	0608-02				
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
27	kalk. własna	Demontaż złącza kablowego przy wejściu głównym + uzupełnienie ubytku w ścianie	kpl.		
d.1					
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	kalk. własna	Demontaż złącza kablowego na elewacji obok pom.rozdzielni + uzupełnienie ubytku w ścianie	kpl.		
d.1					
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	kalk. własna	Demontaż złącza termoutwardzalnego z podlicznikiem dla biblioteki + uzupełnienie ubytku w ścianie	kpl.		
d.1					
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	kalk. własna	Likwidacja rozdzielnic głównej w pomieszczeniu rozdzielni	kpl.		
d.1					
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000